

## **Öffentliche Ausschreibung von Bauleistungen nach VOB**

Bauherr: Gemeinde Dettingen unter Teck  
Schulstraße 4, 73265 Dettingen unter Teck

Bauvorhaben: Teckschule Umbau in eine Ganztagesgrundschule

Planung, Objektüberwachung: anw.architekten GmbH  
Schloßplatz 9  
73230 Kirchheim u. Teck

Sanitäranlage, Elektroanlagen: Ingenieurbüro Spranz  
Lindengarten 10  
73265 Dettingen

Die Gemeinde Dettingen unter Teck schreibt auf Grundlage der VOB für den Umbau der Teckschule in eine Ganztagesgrundschule nachfolgend aufgeführte Bauleistungen öffentlich aus:

### **Tischlerarbeiten (anw.architekten)**

1 Stück Neue Klassenzimmertüren (ca. 2 m<sup>2</sup> pro Tür)  
3 Stück Neue Klassenzimmertüren T30-RS (ca. 2 m<sup>2</sup> pro Tür)  
10 Stück Bestehende Türen aufbereiten (ca. 2 m<sup>2</sup> pro Tür)  
2 Stück Kleine Teeküche mit Einbaugeräten (3 m und 1,65 m)  
1 Stück Lehrküchenzeile mit Einbaugeräten und abschließbarem Rollladen  
8 Stück Sitzbank-Regalkombination (ca. 7,20 m lang)  
1 Stück Offenes Regal für Materialkisten (ca. 300x200x50 cm)  
ca. 410 lfm Sockelleisten Holz massiv weiß lackiert  
ca. 20 m<sup>2</sup> HPL Schichtstoffplatte Rückseite Schulwaschbecken in den Klassenzimmern  
ca. 25 lfm Fenstersims Eiche massiv (15 cm)  
20 Stück Raumbeschilderung in Aluminium Rahmen

Ausführungszeitraum von Oktober 2019 bis April 2020.

### **Trockenbaurarbeiten (anw.architekten)**

ca. 620 m<sup>2</sup> Akustik-/ Rasterdeckenplatte Klassenzimmer F0  
ca. 180 m<sup>2</sup> GK-Plattendecke Randfries Klassenzimmer  
ca. 70 m<sup>2</sup> Akustikschürzen (Direktmontage vertikal) Klassenräume  
ca. 280 m<sup>2</sup> GK-Akustik-/ Plattendecke F0 Rundlochung Fluren  
ca. 165 m<sup>2</sup> GK-Plattendecke Randfries Fluren  
ca. 60 m<sup>2</sup> Deckenakustikbekleidung Holzwolle-Mehrschichtplatten (Direktmontage)  
ca. 130 m<sup>2</sup> Innendämmung Fassaden geklebt  
5 Stück. Brandschutzbekleidung F30 von bestehenden Stahlstützen  
ca. 110 m<sup>2</sup> Schachtwände  
ca. 40 m<sup>2</sup> F30 Trennwände  
ca. 100 m<sup>2</sup> F90 Trennwände und Brandabschottungen  
ca. 560 m<sup>2</sup> Innenputz  
ca. 5 m<sup>2</sup> KS Mauerwerk in Kleinstflächen

Ausführungszeitraum von August 2019 bis April 2020.

### **Elektroanlage (IB Spranz)**

ca. 5 Stück Unterverteiler  
ca. 2.400 lfm NYM-Leitung 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> u.P.  
ca. 2.800 lfm NYM-Kabel 5 x 1,5 mm<sup>2</sup>

ca. 100 lfm	NYM-Leitung 5 x 25 mm <sup>2</sup> a.KR
ca. 240 lfm	NYM-Leitung 5 x 16 mm <sup>2</sup> a.KR
ca. 100 lfm	NYCWY-Kabel 4 x 50/25 mm <sup>2</sup> a. KR
ca. 130 lfm	Kabelrinne 300 mm breit
ca. 230 Stück	Schutzkontaktsteckdose 16 A, u.P.
ca. 84 Stück	Melder Rauchwarnmeldeanlage
ca. 147 Stück	LED-Einlegepanel
ca. 2.250 lfm	Kabel Kat7

Ausführungszeitraum von Juli 2019 bis März 2020.

### **Sanitäranlage (IB Spranz)**

10 Stück	Sanitärgegenstände/Montageelemente
ca. 300 lfm	Rohrleitungen DN 12-DN 50
1 Stück	Kaltwasserverteiler 5 Gruppen
ca. 160 lfm	Abwasserrohre Kunststoff
5 Stück	Elektronische Durchlauferhitzer 6,5-18 kW
ca. 36 m <sup>2</sup>	Trockenbauwände TYP GIS

Ausführungszeitraum von Juli 2019 bis März 2020.

Die Verdingungsunterlagen können ab dem 16.04.2019 beim Bürgermeisteramt Dettingen unter Teck, Schulstraße 4, 73265 Dettingen unter Teck gegen Vorlage eines Verrechnungsschecks je Gewerk abgeholt bzw. übersandt werden. Die Verdingungsunterlagen werden in digitaler Form mit den Leistungsverzeichnissen ausgegeben.

Kosten je Gewerk bei Abholung/Zustellung: 25,00 Euro

Die Leistungsverzeichnisse sind im verschlossenen Umschlag mit der entsprechenden Aufschrift bis spätestens Dienstag, den 28.05.2019, 10.<sup>00</sup> Uhr (Tischlerarbeiten, Trockenbauarbeiten) bzw. 11.<sup>00</sup> Uhr (Elektroanlage, Sanitäranlage), beim Bürgermeisteramt, 1. OG, Zimmer 15 abzugeben.

Die Angebotseröffnung erfolgt am 28.05.2019, ab 10.<sup>00</sup> Uhr (Tischlerarbeiten, Trockenbauarbeiten) bzw. ab 11.<sup>00</sup> Uhr (Elektroanlagen, Sanitäranlage) im Sitzungssaal (2. OG) des Rathauses in der vorgenannten Reihenfolge. Die Zuschlagsfrist endet am 28.06.2019.

Pläne zur Einsichtnahme liegen beim Bürgermeisteramt Dettingen unter Teck auf.

Nachprüfungsstelle ist das Landratsamt Esslingen.

Gemeinde Dettingen unter Teck  
Haußmann  
Bürgermeister